


Условные обозначения:

- проектируемый трубопровод
- существующий трубопровод
- кран шаровый
- затвор дисковый
- спускной кран
- автоматический воздухоотводчик
- фильтр сетчатый

- воздушно-отопительный агрегат А1 - А8
мод. NEW Vaisala VR2 AC арт. 1-4-0101-0443

Т1 - трубопровод подающей воды
Т2 - трубопровод обратной воды



15		Воздухоотводчик аппаратный	шт.	4	D20
	1м	Шланг силиконовый SS бода	шт.	16	3/4"
14	UNI-FITTB8	Фильтр VR каскад 500мм	шт.	8	D20
13		Прессоведомитель МП	шт.	20	3/4"x20BPP
12		Прессоведомитель МП	шт.	20	3/4"x20HP
11		Гайка	шт.	16	
10		Шпилька	мл.	2	D16
9		Фланец	шт.	4	D80
8		Запор шаровый стальной	шт.	2	D80
8		Хран шаровый стальной	шт.	4	D15
7	нижний ПТАР	Воздухоотводчик автомат.	шт.	8	3/4"
6	VR	Хран шаровый полипрох	шт.	16	D20
5		Пресс упол МП	шт.	16	D20x20
4	ГОСТ 10704-91	Опход стальной	шт.	8	D76x3,5
3	HENCO	Труба металлопласт	п.м.	60	D20x2
2	ГОСТ 10704-91	Труба стальная ВПН	п.м.	220	D76x3,5
	Vaisano IP30)	Настенный регулятор	шт.	4	
1	Vaisano VR2 AC	Воздухоманевраль	шт.	8	Длина трубы 4,95Dm³ /4
№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед.	Кол-во	Примечание
09-16695					
Ремонт теплоты воздушных отопительных приборов			Лит	Масса	Исполн
			1		
			Метр	Диагональ	Т
IV пролет в корпус ОУЭ ПАНО "Солит"					